БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Бытовой городок для строительства объекта
Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Б. Почтовая ул., вл. 24, 30, 34
по водопроводным вводам

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	кол-во часов работы / кол-во единиц оборудования	норма водопотребления: обоснование	норма водопотребления: расход на единицу оборудования м.куб/сут	норма водопотребления: требуемое качество воды	Общее водопотребление м.куб./сут	источники водоснабжения,м.куб/сут: город ской водопровод	источники водоснабжения,м.куб/сут: артезианские скважи ны	источники водоснабжения,м.куб/сут: технический водопровод	источники водоснабжения,м.куб/сут: оборотноповтор ные системы	Безвоз вратные потери, м.куб/сут	Водоотведение, м.куб/сут: городская канализация: хозбыт	Водоотведение, м.куб/сут: городская канализация: норма тивно чистые	Водоотведение, м.куб/сут: городская канализация: загрязненные механическими примесями и минеральными	Водоотведение, м.куб/сут: городская канализация: загрязненные химическими, органическими и прочими примесями	Водоотведение, м.куб/сут: Водосток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Хозяйственно-бытовые нужды															
	Административно-бытовой корпус	служащие	20	СНиП	0,015			0,3					0,3				
				2.04.0185													
		душевые сетки	20		0,5			10,0					10,0				
		рабочие	300		0,025			7,5					7,5				
		Производственные нужды															
	Мойка колес "Керхер"		1		0,9			0,9				0,9					
	НЛ 9/20 - 4 м		10%		0,09			0,09				0,09					
	ИТОГО на хоз.быт. и произв. нужды							18,79					17,8				
	Расходы на противопожарные нужды не учитывать																

Директор проекта Чернобаев Г.В.

МП